

Ձ Ե Կ Ո Ւ Ց Ա Գ Ի Ր

Հարգելի՛ պարոն Շահգալյան,

Խնդրվում է Չարենցավան համայնքի 2025թ. բյուջեով գումար հատկացնել ներքոհիշյալ աշխատանքների իրականացման համար.


1. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի, Պոռշյան և Տերվիշյան փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ՝ 48445,88 հազար դրամ:
2. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 4-րդ թաղամասի 7-րդ շենքի դիմացի խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքներ՝ 26933,226 հազար դրամ:
3. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի մանկական խաղահրապարակների վերանորոգման աշխատանքներ՝ 24320,834 հազար դրամ:
4. Չարենցավան համայնքի Արզական բնակավայրի Ն.Զարյան փողոցին հարակից գետափնյա հենապատի կառուցման աշխատանքներ՝ 38395,05 հազար դրամ:

Զեկուցող՝

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ
ՏԵՂԱԿԱԼ՝**

05.06.2025թ.


Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ



Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 4-րդ թաղամասի 7-րդ շենքի դիմացի խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքներ

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՐԱՇԻԿ

NN	ՈՒՍԱՄԻՐՈՒԿ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԱՆ ՄԻԱԿՈՆ	ԾԱՌԻՄԸ	1 ՄԻԱԿՈՒՆ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. լրամ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ
						ՀԱՁ. ԴԻԱՍ
1	2	3	4	5	6	16
ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում ներառյալ շերտերը Снос асфальтобетонного слоя включая слои	մ3 / м3	27.258	5.625	153.327
2	P9-26 կիր	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին /ներառյալ բետոնային հիմքերը/ Демонтаж металлического забора и доставка заказчика	զմ/пм	98.020	0.725	71.054
3	շուկա	Խաղասարքերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Разборка игрушек, спортивного инвентаря, доставка до заказчика	հատ / штук	2.000	6.288	12.576
4	P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7	Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Տնօրենքի տարածքում, հանձնում պատվիրատուին Տնօրենքի տարածքում, հանձնում պատվիրատուին Տնօրենքի տարածքում металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика	տ т	0.020	83.493	1.670
5	C310-13 Ա 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Տնօրենքի տարածքում, հանձնում պատվիրատուին Տնօրենքի տարածքում, հանձնում պատվիրատուին Տնօրենքի տարածքում вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	70.887	4.757	337.201
Ընդամենը						575.829
տոկոսը ամբողջի համար						2.56%
ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
	1-1130	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում Механизированная планировка территории	մ2/м2	545.160	0.018	9.584
2	1-1133	Տարածքի ձեռքով հարթեցում Выравнивание участка вручную	մ2/м2	545.160	0.310	169.095
3	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/м3	65.419	7.847	513.348




4	6-1	ԵՔ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100սմ հաստությամբ	մ3/մ3	54.516	43.207	2355.450
5	ինֆ տեղ	Ամրանային ցանցի տեղադրում Գողթան, եռանցված, BP d=5,0սմ, բջիջը 200x200սմ Монтаж армирующей сетки	մ2/մ2	545.160	0.850	463.258
6	ՇՈՒԿԱ	Ռետինե փշրանքներից միաձուլ ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշումով Покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	545.160	15.158	8263.523
		ավագե խաղատեղ				
7	E1-57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	0.540	0.634	0.342
8	E1-58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	0.540	0.828	0.447
9	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	0.180	7.847	1.412
10	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка бордюров размером 200*80мм, с бетонным основанием класса B7,5	զմ/նմ	12.000	6.168	74.012
11	11-3	Ավազի շերտի իրականացում խաղահրապարակի մեջ /H=0.15մ/ Выполнение слоя песка на площадке /H=0,15м/	մ3 / մ3	1.211	11.455	13.867

Ընդամենը **11864.338**

տոկոսը ամբողջի համար **52.84%**

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ/МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР

	E1-57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	8.575	0.634	5.438
	E1-58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	8.575	0.828	7.096
3	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	1.715	7.847	13.458
4	6-20	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,5*0,5*1,0 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3/մ3	8.750	47.718	417.536
5	9-121	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում /ներառյալ դարպասները և դռնակները/ Строительство и установка металлического забора /в т.ч. ворот и дверей/	տ/տ	3.342	69.609	232.648
6	ինֆ տեղ	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/նմ	105.000	3.455	362.779
7	ինֆ տեղ	Քառակուսի խողովակ 40*40*2մմ Квадратная труба 40*40*2 мм	զմ/նմ	306.000	1.094	334.698




8	ինֆ տեղ	Քառակուսի խողովակ 25*25*2մմ Квадратная труба 25*25*2 мм	զմ/մմ	1360.000	0.692	940.943
9	ինֆ տեղ	Թերթալողալատ 3մմ Листовая сталь 3мм	մ2/մ2	0.983	12.425	12.209
10	շուկա	Ծխնի Петля	կտ	6.000	1.148	6.890
11	շուկա	Կողպեք կախովի Замок навесной	կտ	2.000	5.024	10.048
12	15-614	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկում դարպասների և դռնակների հետ միասին Двухэтапная роспись маслом металлического забора вместе с воротами и дверьми	մ2/մ2	218.560	1.359	297.104
13	E1-258	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	6.685	0.091	0.606

Ընդամենը 2641.453


տոկոսը ամբողջի համար 11.76%

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

1	1-966	Փոսորակի փորում ձեռքով IV կարգի գրունտներում Разработка вручную в грунтах IV группы для установки опор	մ3 / մ3	0.550	11.414	6.278
2	1-965	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում Разработка вручную в грунтах III группы для установки опор	մ3 / մ3	0.550	6.359	3.497
3	E1-967	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում Выравнивание земли на участке	մ3 / մ3	1.100	1.287	1.416
4	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 15 դասի բետոնից Устройство фундаментов бетонных под опор из бетона марки В-15	մ3 / մ3	1.100	49.378	54.316
5	33-621	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Монтаж стальных труб	հատ / штык	4.000	20.699	82.796
6	ինֆ Տեղ	Ամրան A-III Մ=16մմ /մետաղական հենասյուների տակ/ Арматура A-III Մ=16мм /под стальные трубы/	տ / т	0.010	382.778	3.871
7	ինֆ Տեղ	Մետաղական խողովակ Ф 108*4.0մմ, L=7.0մ Стальная труба Ф108*4.0мм, L=7,00м	մ / մ	28.000	5.045	141.273
	ինֆ Տեղ	Հսկյունակ 45x45x4 մմ /հողանցման համար/ Угольник 45x45x4 мм /для заземления/	մ / մ	4.000	1.400	5.598



9	8-363-1	Φ42*2.5մմ L=1,50մ մետաղական պահուսնակների տեղադրում հենասյուների վրա Установка стальных труб /держателей/ на столбах Φ42*2.5мм L=1,50м	հատ / штук	4.000	6.337	25.348
10	հնֆ. Տեղ	Պողպատե թիթեղ 3,0մմ Стальной лист 3,0мм	մ2 / մ2	0.040	13.667	0.547
11	հնֆ. Տեղ	Անկյունակ 45x45x4մմ Угольник 45x45x4мм	մ / մ	0.600	0.420	0.252
12	հնֆ. Տեղ	Սեղմակի կախիչ ամրանով A-III Մ=16մմ Крючок из арматуры A-III Մ=16мм	տ / տ	0.001	382.778	0.484
13	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-20 Изолятор ТФ-20	հատ / штук	4.000	0.646	2.584
14	շուկա	Սեղմակ PA1500 (зажим анкерный) Зажим анкерный PA1500	հատ / штук	8.000	2.153	17.225
15	հնֆ. Տեղ	Պողպատ շերտավոր 30x3մմ /հողանցման համար/ Лист стальной 30x3мм /для заземления/	մ / մ	4.000	0.406	1.625
16	8-594-1	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 100Վտ, 150V-250V, 50°5HZ, 8KV, Lուս. հոսքը ` 12000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +40°С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000°500K, IP65 Монтаж светильников LED 100Вт	կ-տ / կ-т	4.000	14.078	56.311
17	շուկա	Ձգվող շրջակապ CSL180 (Стяжной хомут) Стяжной хомут CSL180	հատ / штук	16.000	0.043	0.689
18	շուկա	Ծյուղավորման ծակող սեղմակ CT70A Ответвительный зажим CT70A	հատ / штук	4.000	0.646	2.584
19	շուկա	Ծյուղավորման ծակող սեղմակ ER95-13 Ответвительный зажим ER95-13	հատ / штук	8.000	0.646	5.167
20	8-368-7	ՍԻՊ 2 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում Монтаж проводки СИП 2 2x10мм2	մ / մ	75.000	0.551	41.328
21	8-368-4	АПВ -2 *1.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար Провода с алюминиевыми жилами АПВ-1.5мм2 для светильников	մ / մ	10.000	0.224	2.241
22		Փայտյալիս պաշտպանիչ թասակ CE6.35 Защитный колпачок CE6.35	հատ / штук	8.000	0.144	1.148
		Սև մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ Окраска стальных труб /держателей/ антикор. краской /2 раза /	100մ2 / 100м2	0.081	113.504	9.238



24

15-613

Մետաղական պահուսակների յուղաներկում 2 անգամ
Окраска держателей антикор. краской /2 раза/

100մ2 /
100м2

0.008

113.504

0.898

Ընդամենը

456.714

տոկոսը ամբողջի համար

2.08%

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/ДРУГИЕ РАБОТЫ

1	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «սահարան» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	1.000	2049.772	2049.772
2	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «2 տեղանի ճոճանակ» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской	հատ / штук	2.000	350.241	700.482
3	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «վագոն» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	2.000	165.073	330.145
4	Գնահաշվարկ N1	Նոր մանկական խաղասարք «5 տեղանի կարուկել» ձեռքբերում /կառուցում/ և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	1.000	410.529	410.529
5	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «շրթաներով երկտեղանի ճոճանակ» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	2.000	531.103	1062.207
6	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «տնակ» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	1.000	165.073	165.073
7	շուկա	Նոր /ձեռքի մարզասարք/-ի ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка нового тренажера /рукоход/	հատ / штук	1.000	585.649	585.649
8	շուկա	Նոր մարզասարքի /տուռնիկ/-ի ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка нового тренажера /турник/	հատ / штук	1.000	179.140	179.140
9	շուկա	Նոր մարզասարքի /հրում ձողեր/-ի ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка новых тренажеров /брусья для отжима /	հատ / штук	1.000	316.940	316.940
	շուկա	Նոր մարզասարք /հենակներով/-ի ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка новых тренажеров /Скамья спортивная с упорами/	հատ / штук	1.000	316.940	316.940
	շուկա	Նոր մարզասարք /սպորտային երկակի նստարան/-ի ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка нового спортивного инвентаря /скамья спортивная двойная/	հատ / штук	1.000	316.940	316.940



12	Գնահաշվարկ N2	Փայտե նստատեղով նստարանի ձեռքբերում կամ կառուցում և տեղադրում /ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները/ տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն Закупка и установка скамейки с деревянным сиденьем /включая земляные и бетонные работы/	հատ /штук	6.000	71.271	427.625
13	Գնահաշվարկ N3	Աղբամանների ձեռքբերում կամ կառուցում և տեղադրում /ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները/ տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն Приобретение и установка мусорных баков /включая земляные и бетонные работы/	հատ /штук	2.000	21.983	43.966
Ընդամենը						<u>6905.406</u>
տոկոսը ամբողջի համար						<u>30.75%</u>

Ընդամենը / Итого

22453.740

Որից՝

Շին մոնտ աշխատանքներ

22397.429

Սարքեր/ սարքավորումներ/ Оборудование

56.311

ԱԱՀ 20% / 20% НДС

4479.486

Ընդամենը / Итого


26876.915

Ընդամենը /ներառյալ սարքեր/սարքավորումները/

26933.226

Կազմեց՝

[Signature]



Գ. Եսարոյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Չարենցավան համայնքի Արզական բնակավայրի Ն. Զարյան փողոցին հարակից գետափնյա հենա-
կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվա
աշխատանքներ**

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
I.	Հենապատի կառուցում				
1	V կարգի գրունտում խրամուղու փորում՝ կուտակումով	մ3	1030,9	0,95	981,32
2	Նույնը ձեռքով	մ3	54,3	15,78	855,99
3	V կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ3	808,4	0,912	737,10
4	V կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 4կմ հեռավորությամբ:	մ3	276,8	2,24	620,74
5	Հատիկավոր ենթահիմք (Խճային շերտ), h=15սմ	մ3	16,8	12,85	215,88
6	Հարթեցնող շերտ միաձուլ B7.5 բետոնից	մ3	11,2	42,78	479,13
7	Հենապատի հիմքի կառուցում միաձուլ B25 բետոնից, (չափերը 0.8x2.6մ)	մ3	83,20	67,47	5613,39
8	Հենապատի իրանի կառուցում միաձուլ B25 բետոնից, (բարձրությունը 5.0-6.0մ)	մ3	147,20	85,65	12608,18
9	Ø20 A500C ամրան, 1գծմ=2.47կգ	տոն	18,673	382,99	7151,71
	Ø18 A500C ամրան, 1գծմ=2.00կգ	տոն	3,032	382,99	1161,24
	Ø8 Ac-I ամրան, 1գծմ=0,395կգ	տոն	0,3733	423,38	158,04
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	392	1,14	447,83
11	Երթևեկելի մասի չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=12սմ	մ2	120	2,735	328,18
12	Երթևեկելի մասի Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ	մ2	120	5,310	637,15
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/				31995,88
	ԱԱՀ 20%				6399,18
	Ընդհանուրը /հազ. դրամ/				38395,05

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, բացի ԱԱՀ:

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի, Պոռչյան և բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվակ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
1	Նոր կառուցվող բազալտե եզրաքարի ուղղությամբ 30սմ միջին լայնությամբ ասֆալտբետոնե շերտի կտրում, քանդում հիմքով h=30սմ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	60,3	2,16	129,96
2	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	31	2,35	73,06
3	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	16	2,23	34,90
4	Գոյություն ունեցող մայրերի ծածկի քանդում հիմքով h=15սմ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	286,5	2,16	617,49
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա /20մ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծ.մ	670,0	13,08	8760,76
6	Բետոնե 500x200x80մ չափի հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	750	6,48	4862,87
7	Ավազակույմային նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ2	1910	1,58	3018,82
8	3սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմետավազե չոր շաղախի վրա	մ3	57,3	33,21	1903,02
9	Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հաստությամբ,	մ2	1910	8,08	15431,56
10	Երթևեկելի մասի վերականգնում, խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2, h=20սմ	մ2	201,0	3,23	650,07
11	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ ,խիտ „Բ” տիպ	մ2	201,0	5,10	1025,69
12	Թեքահարթակների կառուցում, բետոնե 500x200x80մ հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	126	6,48	816,96
13	Ծառերի բաժակների (1.0x1.0մ) կառուցում, բետոնե 500x200x80մ հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	330	6,48	2139,66
14	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի միաձույլ բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	8,0	66,37	530,95
15	Նոր դիտահորի սալերի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	3	125,26	375,79
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/				40371,56
	ԱԱՀ 20%				8074,31
	Ընդհանուրը /հազ. դրամ/				48445,88

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, բացի ԱԱՀ:

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի մասնական խաղաղապարակների վերանորոգման աշխատանքներ

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

NN	ՀԻՍՏԱԿՈՐՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԿՎՈՐԸ	ԾԱԿՈՒՄԸ	1 ՄԻԿՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. դրամ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ
						ՀԱՁ. ԴՐԱՄ
1	2	3	4	5	6	16
N1 վերանորոգվող խաղաղապարակ						
1	9--121 K=0.4	Մետաղական ցանկապատի վրայից ցանցի ապամոնտաժում Демонтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,336	21,905	7,360
2	9--121	Մետաղական ցանկապատի վրա նոր մետաղական ցանցի մոնտաժում առկա մետաղական կանգնակների վրա /առկա ցանցի հարաչափերով/ монтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,336	54,764	18,401
3	ինՖ տեղ	Մետաղական ցանց сетки металлического	մ2/м2	112,000	1,484	166,232
4	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/м2	305,600	0,763	233,250
5	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/м2	187,520	1,359	254,910
6	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,100	428,463	42,846
7	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/м3	3,550	208,525	740,263
8	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լաքապատում	մ2/м2	268,000	0,471	126,295

		полная лакировка деревянного забора.				
9	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/տ	2,000	17,943	35,885
10	շուկա	Բակետերի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, գամբյուրը և ցանցը	լրակազ յ / компл	2,000	11,205	22,410
11	C310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	3,800	4,757	18,076
Ընդամենը						1665,929
տոկոսը ամբողջի համար						8,22%
N2 վերանորոգվող խաղահրապարակ						
1	9--121 K=0.4	Մետաղական ցանկապատի վրայից ցանցի ապամոնտաժում Демонтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,917	21,905	20,083
2	9--121	Մետաղական ցանկապատի վրա նոր մետաղական ցանցի մոնտաժում առկա մետաղական կանգնակների վրա /առկա ցանցի հարաչափերով/ монтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,917	54,764	50,207
3	ինՖ տեղ	Մետաղական ցանց сетки металлического	մ2/մ2	305,600	1,484	453,577
4	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/մ2	560,000	0,763	427,421
5	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկուսկ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/մ2	187,520	1,359	254,910
6	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,100	428,463	42,846
7	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/մ3	3,950	208,525	823,672

8	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լակիրակում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/մ2	258,000	0,471	126,295
9	շուկա	Ֆուտբոլի դաշտի հատակի կանաչ խոտածածկույթի փռում 5մմ Распространение зеленой травы на полу футбольного поля 5 мм.	մ2/մ2	78,300	4,306	337,179
10	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000	17,943	35,885
11	շուկա	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը	լրակազ մ / компл	2,000	11,205	22,410
12	C310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	4,200	4,757	19,979
Ընդամենը						2614,466
տոկոսը ամբողջի համար						12,90%
N3 վերանորոգվող հաղահորապարակ						
1	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/մ2	378,400	0,763	288,814
2	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,100	428,463	42,846
3	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկուսակ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/մ2	187,520	1,359	254,910
4	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/մ3	0,500	208,525	104,262
5	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լակիրակում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/մ2	268,000	0,471	126,295
6	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000	17,943	35,885
		Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, լրակազ				

7	շուկա	գամբյուղը և ցանցը Баскетбольное кольцо, включая крепеж, корзину и сетку.	մ / компл	2,000	11,205	22,410
8	C310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	2,500	4,757	11,892
					Ընդամենը	887,316
					տոկոսը ամբողջի համար	4.38%
N4 վերանորոգվող խաղահրապարակ						
1	9--121 K=0.4	Մետաղական ցանկապատի վրայից ցանցի ապամոնտաժում Демонтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,629	21,905	13,774
2	9--121	Մետաղական ցանկապատի վրա նոր մետաղական ցանցի մոնտաժում առկա մետաղական կանգնակների վրա /առկա ցանցի հարաչափերով/ монтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,629	54,764	34,435
3	ինՖ տեղ	Մետաղական ցանց сетки металлического	մ2/м2	209,600	1,484	311,092
4	P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական վնասված տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Сбор металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика	տ/т	0,476	83,493	39,769
5	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,998	428,463	427,743
6	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/м2	451,200	0,763	344,379
7	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկուսով յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/м2	187,320	1,359	254,638
8	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտակյուղերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/м3	3,920	208,525	817,417
9	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լաքապատում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/м2	264,500	0,471	124,646
Ֆուտբոլի դարպասի խաղահրապարակի համառոտագրում						

10	շուկա	փռում 5մմ Распространение зеленой травы на полу футбольного поля 5 мм.	մ2/մ2	375,000	4,306	1614,841
11	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000	17,943	35,885
12	շուկա	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը Баскетбольное кольцо, включая крепеж, корзину и сетку.	լրակազ մ / компл	2,000	11,205	22,410
13	С310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	5,800	4,757	27,590
Ընդամենը						4068,621
տոկոսը ամբողջի համար						20.07%
N5 վերանորոգվող խաղահրապարակ						
1	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,020	428,463	8,569
2	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/մ2	424,000	0,763	323,619
3	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկուսակ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/մ2	187,120	1,359	254,366
4	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/մ3	0,790	208,525	164,734
5	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լաքապատում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/մ2	262,500	0,471	123,704
6	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000	17,943	35,885
7	շուկա	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը Баскетбольное кольцо, включая крепеж, корзину и сетку.	լրակազ մ / компл	2,000	11,205	22,410
	С310-13	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից,				

8	ՍՏ 10-13 տ մ կ 29	բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Շօր строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / ր	1,200	4,757	5,708
Ընդամենը						938,996
տոկոսը ամբողջի համար						4,63%
N6 վերանորոգվող խաղահրապարակ						
1	9--121 K=0.4	Մետաղական ցանկապատի վրայից ցանցի ապամոնտաժում Демонтаж сетки с металлического забора	տ/ր	1,248	21,905	27,338
2	9--121	Մետաղական ցանկապատի վրա նոր մետաղական ցանցի մոնտաժում առկա մետաղական կանգնակների վրա /առկա ցանցի հարաչափերով/ монтаж сетки с металлического забора	տ/ր	1,248	54,764	68,345
3	ինՖ տեղ	Մետաղական ցանց сетки металлического	մ2/մ2	416,000	1,484	617,435
4	P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական վնասված տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Շօր металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика	տ/ր	0,150	83,493	12,524
5	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/ր	0,250	428,463	107,116
6	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/մ2	416,000	0,763	317,513
7	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/մ2	188,120	1,359	255,725
8	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/մ3	1,400	208,525	291,935
9	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լաքապատում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/մ2	274,500	0,471	129,359
10	E27--33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում ներառյալ շերտերը Снос асфальтобетонного слоя включая слои	մ3 / մ3	4,500	5,625	25,313
11	27-43	Խճալին հիմքի իրականացում 15սմ հաստության	մ2 / մ2	13,500	1,683	22,725

12	27-251 63-1	Բիտումի լցարաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/т	0,371	253,283	93,917
13	27-164-2 27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 5սմ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 5 см.	մ2 / м2	90,000	4,964	446,788
14	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000	17,943	35,885
15	շուկա	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը Баскетбольное кольцо, включая крепеж, корзину и сетку.	լրակազ մ / компл	2,000	11,205	22,410
16	C310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	24,350	4,757	115,830

Ընդամենը **2590,158**

տոկոսը ամբողջի համար **12,78%**

N7 վեռանորոգվող խաղահրապարակ

1	9--121 K=0.4	Մետաղական ցանկապատի վրայից ցանցի ապամոնտաժում Демонтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,922	21,905	20,188
2	9--121	Մետաղական ցանկապատի վրա նոր մետաղական ցանցի մոնտաժում առկա մետաղական կանգնակների վրա /առկա ցանցի հարաչափերով/ монтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,922	54,764	50,470
3	ինՖ տեղ	Մետաղական ցանց сетки металлического	մ2/м2	307,200	1,484	455,952
4	P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական վնասված տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Сбор металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика	տ/т	0,120	83,493	10,019
5	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,150	428,463	64,269
6	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/м2	307,200	0,763	234,471

7	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/մ2	187,120	1,359	254,366
8	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/մ3	2,200	208,525	458,754
9	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լաքապատում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/մ2	254,500	0,471	119,934
10	E46--109	Բետոնե հատակի քակում Снос бетонного покрытия	մ2/մ2	226,800	0,663	150,340
11	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	27,220	7,847	213,597
12	6--1	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3/մ3	22,680	43,207	979,925
13	ինՖ տեղ	Ամրանալին ցանցի տեղադրում Պողպատե, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 200x200մմ Монтаж армирующей сетки	մ2/մ2	226,800	0,850	192,727
14	շուկա	Ֆուտբոլի դաշտի հատակի կանաչ խոտածածկույթի փռում 5մմ Распространение зеленой травы на полу футбольного поля 5 мм.	մ2/մ2	226,800	4,306	976,656
15	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/ատ	2,000	17,943	35,885
16	շուկա	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը Баскетбольное кольцо, включая крепеж, корзину и сетку.	լրակազ մ / компл	2,000	11,205	22,410
17	C310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	56,030	4,757	266,528
					Ընդամենը	4506,492

տոկոսը ամբողջի համար						22,24%
N8 մերանորոգվող խաղահրապարակ						
1	9--121 K=0.4	Մետաղական ցանկապատի վրայից ցանցի ապամոնտաժում Демонтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,566	21,905	12,407
2	9--121	Մետաղական ցանկապատի վրա նոր մետաղական ցանցի մոնտաժում առկա մետաղական կանգնակների վրա /առկա ցանցի հարաչափերով/ монтаж сетки с металлического забора	տ/т	0,566	54,764	31,018
3	ինՖ տեղ	Մետաղական ցանց сетки металлического	մ2/м2	188,800	1,484	280,220
4	P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական վնասված տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Сбор металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика	տ/т	0,130	83,493	10,854
5	9--121	Ֆուտբոլի դարպասի և ցանկապատի կարկասի մետաղական տարրերի լրացում Строительство и установка металлического	տ/т	0,230	428,463	98,546
6	E15-614	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная картина маслом металлических перил	մ2/м2	188,800	0,763	144,102
7	15--614	Ֆուտբոլի դարպասի և այլ մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двойная окраска футбольных ворот и других металлических элементов.	մ2/м2	188,720	1,359	256,541
8	10--29	Փայտե ցանկապատի պակաս փայտանյութերի լրացում առկա մասերի հարաչափերով /ներառյալ ամրացման դետալները/ Дополнение недостающих брусьев деревянного забора размерами имеющихся деталей.	մ3/м3	2,600	208,525	542,164
9	13--164	Փայտե ցանկապատի ամբողջական լաքապատում Полная лакировка деревянного забора.	մ2/м2	274,800	0,471	129,500
10	շուկա	Ֆուտբոլի դաշտի հատակի կանաչ խոտածածկույթի փռում 5մմ Распространение зеленой травы на полу футбольного поля 5 мм.	մ2/м2	325,680	4,306	1402,457
11	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Сетка футбольных ворот	հատ/шт	2,000	17,943	35,885
		Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, լրակազ				

12	շուկա	զամբյուղը և ցանցը Баскетбольное кольцо, включая крепеж, корзину и сетку.	մ / компл	2,000	11,205	22,410
13	շուկա	Վոլեյբոլի ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում Приобретение и установка волейбольной сетки.	լրակազ մ / компл	1,000	18,813	18,813
14	С310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	2,200	4,757	10,465
Ընդամենը						<u>2995,384</u>
տոկոսը ամբողջի համար						<u>14,78%</u>

Ընդամենը / Итого
ԱԱՀ 20% / 20% НДС
Ընդամենը / Итого

20267,361
4053,472
24320,834

Կազմեց՝ Գ. Մեսրոպյան